

Kosztorys ofertowy
dla II części zamówienia:

"Wykonanie konstrukcji oraz poszycia ścian i dachu"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	2	4	5	6	7	8
x	x	I.3 montaż ocynkowanej konstrukcji stalowej budynku	x	x	x	x
14	KNR 2-02u2 0618/01	Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - podkładki izolacyjne pod elementy stalowe 0,2*0,22*19	m2	0,836		
15	KNR 2-05 0101/04	Ramy w halach typu lekkiego - montaż, obmiar wg PW konstrukcja ramy główne 17,38kg/mb 17,38*(5*2*(2,94+3,66))*0,001 blachy stopowe , głowice i styki montażowe 7895*(0,016*0,2*0,22*10+0,016*0,18*0,25*20+0,016*0,18*0,25*10)*0,001	t	1,373		
16	KNR 2-05 0102/06	Stężenia dachów w halach typu lekkiego- montaż,obmiar wg PB konstrukcja stężenia krzyżowe prętowe połaci dn12mm 5,58*8*0,888*0,001 tężniki płatwii prętowe dn12mm 1,5*4*4*0,888*0,001	t	0,061		
17	KNR 2-05 0101/04	Ramy w halach typu lekkiego - dostawa ocynkowanej konstrukcji stalowej wiaty ramy główne 17,38kg/mb 17,38*(5*2*(2,94+3,66))*0,001 ryglówki 4,97 kg/mb 4,97*(4,01*4+3,85*7+4+0,46)*0,001 blachy stopowe , głowice i styki montażowe 7895*(0,016*0,2*0,22*10+0,016*0,18*0,25*20+0,016*0,18*0,25*10)*0,001 płatwie 5,21 kg/mb 5,21*(20,2*6+6*1*3)*0,001 stężenia krzyżowe prętowe połaci dn12mm 5,58*8*0,888*0,001 tężniki płatwii prętowe dn12mm 1,5*4*4*0,888*0,001	t	2,395		
x	x	montaż ocynkowanej konstrukcji stalowej budynku	Razem			
x	x	I.4 montaż poszycia ścian i dachów z blachy trapezowej	x	x	x	x
18	KNR 2-05 1006/02	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę o masie do 30kg - ocynkowana ryglówka bramowa i ścienna pionowa Czg120x40x15x3 i dachowe Z 180x68x60x1,5, elementy stalowe pomocnicze wg PW ryglówki Czg 120*40*15*3 m=4,97 kg/mb 4,97*(4,01*4+3,85*7+4+0,46)*0,001 płatwie Zzg 180/68/60/1,5 m=5,21 kg/mb 5,21*(20,2*6+6*1*3)*0,001	t	0,961		
19	KNR 2-05 1007/01	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną - analogia blachy trapezowe ściennie wg PB lub równoważne z obróbkami, RAL6017 3,59*(20,05*2+6,04*2-4,9*2) (3,86-3,59)*3,02*2 brama -4*3,05	m2	141,575		

Kosztorys ofertowy
dla II części zamówienia:
"Wykonanie konstrukcji oraz poszycia ścian i dachu"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	2	4	5	6	7	8
20	KNR 2-05 1008/01	Lekka obudowa z blach faldowych stalowych bez ocieplenia dachów płaskich o nachyleniu do 10% montowana metodą tradycyjną- analogia blachy trapezowe dachowe z warstwą antykondensacyjną wg PB lub równoważne z obróbkami, RAL 7016 3,22*2*20,2	m2	130,088		
21	KNR 2-02 0508/05	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm - RAL 7016 20,23*2	m	40,46		
22	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 10cm - RAL7016, modyfikacja M 3,41*4	m	13,64		
x	x	montaż poszycia ścian i dachów z blachy trapezowej	Razem			
x	x	1.5 montaż stolarki bramowej	x	x	x	x
23	KNR-W 2- 05 0121/04	Bramy przesuwne w halach i budynkach - analogia montaż bramy segmentowej z automatyką - Bramy stalowe, podnoszone, segmentowe, nieociplane, 400x300H cm z automatyką. Kolor grafitowy RAL7016 .	kpl	1		
24	KNR 2-02W 0514/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - zastosować obróbki systemowe producenta wg PB lub równoważne dla montażu stolarki - RAL7016 (4,3+3,2*2)*0,15	m2	1,605		
x	x	stolarka bramowa	Razem			
Razem II część zamówienia: "Wykonanie konstrukcji oraz poszycia ścian i dachu"						

Podatek VAT 23%	
Wartość brutto	

