

Kosztorys ofertowy
dla I części zamówienia:

"Prace ziemne, fundamentowe i nawierzchniowe"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
		I Wiata				
x	x	I.1 Roboty demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni i roboty ziemne	x	x	x	x
1	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - analogia, wytyczenie budynku i bieżąca kontrola geodezyjna, modyfikacja R*10 $(0,5*5+0,25*4+2,105*8)*(0,8*2+0,25*2+1,4*2+1,675)*0,9$	m3	120,362		
2	KNR 2-31 0801/01	Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości 12cm $0,8*1,1*10+0,60*0,6*9$ nad odsadzką/ławą żelbetową pod ryglówkę bramy $(0,72-0,15-0,25)*0,35*2$	m2	12,264		
3	KNR 2-31 0802/05	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm $0,8*1,1*10+0,60*0,6*9$	m2	12,04		
4	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład $(1,0*0,7*10+0,35*0,35*9)*0,9$ pod odsadzkę/ławę żelbetową dla ryglówki bramy $(0,72-0,15-0,25)*0,35*0,6*2$	m3	7,426		
5	KNR-W 2-01 0502/05	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu do 4m, z zagęszczeniem mechanicznym gruntu kategorii III - zasypywanie stóp wykop $(1*0,7*10+0,35*0,35*9)*0,9$ pod odsadzkę/ławę żelbetową dla ryglówki bramy $(0,72-0,15-0,35)*0,35*0,6*2$ stopa dół $-(0,8*0,5*10+0,25*0,25*9)*0,3$ stopa góra kominek + pod ryglówkę bramy - $(0,25*0,3*8+0,25*0,25*9+0,25*0,7*2)*0,2$	m3	5,712		
6	KSNR 6 1104/02	Remonty częściowe nawierzchni z klinkieru drogowego ułożonego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA, demontaż i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej w miejscach stóp fundamentowych rozbiórka/odtworzenie (w tym nad ławą ryglówki bramy) $0,8*1,1*10+0,60*0,6*9+0,6*0,4*2$	m2	12,52		
x	x	Roboty demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni i roboty ziemne	Razem			
x	x	I.2 fundamenty	x	x	x	x
7	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym $(1*0,7*10+0,35*0,35*9)*0,1$ odsadzka/ława żelbetowa pod ryglówkę bramy $(0,72-0,15-0,25)*0,35*2*0,1$	m3	0,832		

Kosztorys ofertowy
dla I części zamówienia:

"Prace ziemne, fundamentowe i nawierzchniowe"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
8	KNR 0-20 0266.1/04	Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 2,5m3 w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie dół stopy (0,8*0,5*10+0,25*0,25*9)*0,3 góra stopy (0,25*0,3*8+0,25*0,25*9+0,25*0,7*2)*0,2	m3	1,672		
9	KNP 2 6612/05	Łączniki do prefabrykatów wykonane ze stali płaskiej lub kształtowej z kotwami do zabetonowania ponad 10kg - wykonanie marek dla słupów z użyciem śrub fundamentowych kotwowych 10*2	kpl	20		
10	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa, stopy i elementy stalowe ramy poniżej kostki dół stopy ((0,8*2+0,5*2)*10+0,25*4*9)*0,3 góra stopy ((0,25*2+0,3*2)*8+0,25*4*9+(0,25*2+0,7*2)*2)*0,2 dół konstrukcji stalowej 160*80 (0,16*2+0,08*2)*10*0,3 dół konstrukcji ryglówki Czg120*40*15 (0,015*4+0,04*4+0,12*2)*(4+4+3)*0,3	m2	17,778		
11	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą, stopy i elementy stalowe ramy poniżej kostki dół stopy ((0,8*2+0,5*2)*10+0,25*4*9)*0,3 góra stopy ((0,25*2+0,3*2)*8+0,25*4*9+(0,25*2+0,7*2)*2)*0,2 dół konstrukcji stalowej 160*80 (0,16*2+0,08*2)*10*0,3 dół konstrukcji ryglówki Czg120*40*15 (0,015*4+0,04*4+0,12*2)*(4+4+3)*0,3	m2	17,778		
12	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - obmiar wg PB konstrukcja stopy 80*50 6,6*10*0,001 stopy 25*25cm 9*4*0,46*0,888*0,001	t	0,081		
13	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli- obmiar wg PB konstrukcja stopy 80*50cm 1,1*10*0,001 stopy 25*25cm 0,89*6*9*0,222*0,001	t	0,022		
x	x	fundamenty	Razem			
Razem I część zamówienia: "Prace ziemne, fundamentowe i nawierzchniowe"						

Kosztorys ofertowy
dla I części zamówienia:
"Prace ziemne, fundamentowe i nawierzchniowe"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	4	5	6	7	8

Podatek VAT 23%	
Wartość brutto	

